

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 15/02/2017	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 1 DI 10	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

**SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI
VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA
DI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01**

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 15/02/2017	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 2 DI 10	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

INDICE

1.	<u>SCOPO DI FORNITURA</u>	3
2.	<u>DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO</u>	3
3.	<u>CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA</u>	3
4.	<u>DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC</u>	8
5.	<u>NON CONFORMITÀ</u>	9
6.	<u>VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT)</u>	9
7.	<u>ALLEGATI</u>	10

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 15/02/2017	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 3 DI 10	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

1. SCOPO DI FORNITURA

L'affidamento in oggetto riguarda le verifiche periodiche di legge su impianti di messa a terra di impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01, in scadenza nel corso del biennio 2017-2018, delle sedi ABC Napoli di seguito specificate:

SITO	TENSIONE
Centrale di Lufrano *	> 1.000 V
Centrale Cave e Serbatoio Capodimonte *	> 1.000 V
Centrale Scudillo *	> 1.000 V
Centrale S.Giacomo *	> 1.000 V
Centrale Cangiani *	> 1.000 V
Impianto di Coroglio *	> 1.000 V
Centrale S.Stefano *	> 1.000 V
Serbatoio Camaldoli	< 1.000 V
Serbatoio S.Sebastiano *	< 1.000 V
Impianto di Bagnoli	> 1.000 V
Campo pozzi Collina di Cannello (n° 6 cabine MT/bt)	> 1.000 V
Impianto Collina di Cannello	< 1.000 V
Campo pozzi Lufrano (n° 6 cabine MT/bt)	> 1.000 V
Campo pozzi Vallicchio	> 1.000 V
Sorgenti Urciuoli*	> 1.000 V
Impianto "San Giovanni a Teduccio" *	> 1.000 V
Impianto "Rondinelle" *	> 1.000 V
Impianto "Vigliena" *	> 1.000 V
Impianto "Mario Palermo" *	> 1.000 V
Impianto "Pazzigno" *	< 1.000 V
Impianto "Tecchio" *	< 1.000 V
Impianto "La Pietra" *	> 1.000 V

Tali verifiche riguardano l'efficienza:

- Del sistema di protezione dai contatti indiretti per guasto monofase a terra, per gli impianti a tensione maggiore di 1.000V (Alta tensione).
- Del sistema di protezione dai contatti indiretti per guasto monofase a terra, per gli impianti a tensione inferiore di 1.000V (Bassa tensione).

Per i siti contrassegnati con * si configura un lavoro in luogo confinato.

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Indicazione dei documenti interni o esterni di riferimento per

- Norma CEI 99-2, anno 2014. Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a..
- Norma CEI 99-3, anno 2011. Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a..
- Norma CEI 64-8 anno 2012, V1 anno 2013 e V2 anno 2015. Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua.

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 15/02/2017	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 4 DI 10	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

- Norma CEI 64-14, anno 2007. Guida alle verifiche degli impianti elettrici.
- Norma CEI 0-14, anno 2005. Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
- D.Lgs. 81/08 Testo unico sulla sicurezza, e ss.mm.ii.
- D.P.R. 462/01.

3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

3.1 Pianificazione delle attività

La ditta dovrà eseguire, previo accordo con personale addetto di ABC, il sopralluogo presso i siti in elenco, al fine di produrre un'offerta tecnico/economica da sottoporre ABC Napoli.

La ditta esecutrice delle verifiche deve essere un organismo abilitato alle verifiche per la sicurezza elettrica, Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, G.U. n.23 del 28/01/2008.

La ditta assumerà la responsabilità dell'esecuzione delle verifiche prima della scadenza temporale delle stesse, nello specifico:

- Centrale di Lufrano, entro il 08/10/2017
- Centrale Cave e Serbatoio Capodimonte, entro il 08/10/2017
- Centrale Scudillo, entro il 08/10/2017
- Impianto di Coroglio, entro il 28/10/2017
- Centrale S.Stefano, entro il 08/10/2017
- Sorgenti Urciuoli, entro il 28/10/2017
- Serbatoio Camaldoli, entro il 26/07/2018
- Serbatoio S.Sebastiano, entro il 08/10/2017
- Impianto di Bagnoli, entro il 28/10/2017
- Campo pozzi Collina di Cannello, entro il 28/10/2017
- Impianto Collina di Cannello, entro il 22/12/2018
- Campo pozzi Lufrano, entro il 28/10/2017
- Campo pozzi Vallicchio, entro il 05/10/2018
- Centrale Cangiani, entro il 28/10/2017
- Centrale S.Giacomo, entro il 08/10/2017
- Impianto "San Giovanni a Teduccio", entro il 08/10/2017
- Impianto "Rondinelle", entro il 08/10/2017
- Impianto "Vigliena", entro il 08/10/2017
- Impianto "Mario Palermo", entro il 08/10/2017
- Impianto "Pazzigno", entro il 08/10/2017
- Impianto "Tecchio", entro il 08/10/2017
- Impianto "La Pietra", entro il 08/10/2017

Entro 20 giorni dall'attivazione del contratto la ditta dovrà consegnare ad ABC Napoli il piano delle attività (tabella riepilogativa dei siti ABC) riportante, per ciascun sito, le date previste per le attività di verifica tenendo in considerazione le date di scadenza comunicate.

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 15/02/2017	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 5 DI 10	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

Le verifiche verranno eseguite in normale orario lavorativo dei giorni feriali, dalle 09:00 alle 15:00, dal Lunedì al Venerdì.

La Ditta dovrà garantire di possedere i mezzi ed attrezzature necessari all'esecuzione delle opere, essere in grado di reintegrare le succitate attrezzature secondo le esigenze delle attività che le saranno affidate e mantenerle in efficienza per tutta la durata del contratto. Il fornitore dovrà utilizzare, nell'esecuzione delle attività affidate, apparecchiature e strumenti tarati con riferibilità al sistema internazionale delle misure (tarature effettuate direttamente presso centri accreditati ACCREDIA o utilizzando strumenti campione tarati presso suddetti centri); il fornitore dovrà rendere disponibile evidenza del corretto stato di taratura e della riferibilità al SI sopra descritta.

I tecnici addetti, di cui l'organismo abilitato trasmetterà elenco ad ABC Napoli, prima dell'inizio dell'attività, con qualifica "verificatori" alle verifiche devono essere stati inseriti a cura dell'Organismo abilitato nell'elenco notificato al Ministero Sviluppo Economico (ex Ministero della Attività Produttive).

L'O.A. deve provvedere alla presentazione del Documento Valutazione Rischi (DVR) che tiene conto delle varie tipologie di impianti da verificare, delle metodologie di lavoro e delle strumentazioni adoperate.

Il fornitore è tenuto comunque a garantire il rispetto della normativa vigente applicabile alla specifica attività, oggetto della fornitura, in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambientale, e la riservatezza delle informazioni delle quali entrerà in possesso in conseguenza della specifica attività.

L'attività oggetto del contratto non potrà essere subappaltata a terzi.

3.1.1 Requisiti specifici per attività in ambienti di lavoro confinati o sospetti di inquinamento

Si precisa che l'Impresa è tenuta alla integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze.

L'impresa è, inoltre, tenuta a dare evidenza ad Abc del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal DPR 177/2011, per le lavorazioni in ambienti di lavoro confinati o di sospetto inquinamento. In particolare, l'impresa deve trasmettere ad Abc, in sede di offerta, un'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per le attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento. Ad attivazione del contratto il fornitore è tenuto poi a trasmettere la documentazione di seguito specificata:

- elenco del personale addetto alle lavorazioni in spazi confinati o sospetti di inquinamento, con evidenza che non sia inferiore al 30 per cento della forza lavoro impiegata per l'affidamento, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (suddetta attestazione può essere fornita anche mediante dichiarazione su carta intestata della ditta richiamando: la data di assunzione e di inizio attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, relativamente al personale avente le caratteristiche di esperienza qui richieste).
- evidenza che il personale di cui al punto a) sia assunto con contratto di lavoro

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 15/02/2017	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C (RIF.IGES01)	
	PAGINA 6 DI 10				
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. (suddetta attestazione può essere fornita anche mediante dichiarazione su carta intestata della ditta richiamando la data di assunzione e la tipologia contrattuale di ogni singolo lavoratore).

c) evidenza di avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro, ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività. Tale formazione deve essere oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento (suddetta attestazione può essere fornita mediante registro del corso di informazione-formazione ed addestramento in merito al rischio per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in cui compaiano le firme dei docenti e dei discenti, oltre che la durata ed il dettaglio delle argomentazioni trattate. Tale registro deve essere accompagnato dagli attestati rilasciati dal soggetto formatore. Si precisa che il corso dovrà avere avuto una durata minima 8 ore e prevedere esplicitamente attività di addestramento come riportato al punto e).);

d) evidenza del possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ed evidenza di avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature (suddetta attestazione può essere fornita mediante dichiarazione su carta intestata della ditta che espliciti l'elenco dei DPI, della strumentazione e delle attrezzature in dotazione per le attività in spazi confinati, oltre che le schede tecniche delle stesse);

e) evidenza di avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81(suddetta attestazione può coincidere con le specifiche riportate alla lettera c));

f) Specifica procedura scritta per l'esecuzione dei lavori in spazi confinati o ambienti con sospetto inquinamento da attuare durante tutte le fasi di lavoro in ambiente confinato o con sospetto inquinamento (nel particolare si richiede copia della procedura di lavoro prodotta dalla ditta in merito alle modalità di accesso e svolgimento delle attività in spazi confinati o ambienti con sospetto inquinamento, datata e firmata dalle figure preposte alla sicurezza).

3.2 Modalità di esecuzione delle attività oggetto della fornitura

La verifica degli impianti dovrà essere svolta conformemente alle normative citate nel paragrafo 2 e secondo la pianificazione definita e trasmessa ad ABC Napoli.

Le verifiche in alta tensione devono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

- Misura della resistenza totale di terra; essa comporta la dislocazione, a cura dell'Organismo abilitato, dei dispersori ausiliari a congrua distanza, all'esterno dell'area dell'impianto.

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 15/02/2017	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 7 DI 10	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

- Eventuali misure delle tensioni di contatto/passivo, se ne dovesse emergere la necessità.
- Verifica strumentale della continuità della rete di terra tra i nodi principali.
- Presenza della continuità della rete di protezione per le apparecchiature di cabina.
- Ispezione a vista dello stato di conservazione della rete di terra.

I parametri relativi alla corrente di guasto a terra saranno richiesti presso l'ente fornitore di energia elettrica a cura dell'Organismo Abilitato

Le verifiche in bassa tensione devono prevedere le prove strumentali relative a:

- Presenza conduttore di protezione per tutti i quadri, sottoquadri.
- Presenza del conduttore di protezione per tutte le prese ed apparecchi fissi accessibili.
- Efficienza di tutti i dispositivi differenziali.
- Misura dell'impedenza dell'anello di guasto (ove necessario), con analisi del coordinamento protezioni/terra.
- Verifica presenza ed efficienza dei collettori supplementari.

A tutte le attività di verifica sarà presente un manutentore elettrico di ABC Napoli per fornire assistenza e supporto ai tecnici dell'Organismo Abilitato.

Qualora durante le verifiche vengano riscontrate delle criticità l'O.A. dovrà applicare quanto previsto dalla normativa vigente.

Concluse tutte le attività di verifica con esito positivo per ogni singolo sito, la ditta consegnerà il "**verbale di verifica**" del sito verificato, come da DPR 462/01, e la Tabella Riepilogativa dei siti ABC aggiornata con le verifiche effettuate fino a quella data.

Il fornitore è tenuto a fornire e fare esporre a tutto il suo personale presente sui luoghi di lavoro ABC il tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia e riportante le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, nonché la data di assunzione, in conformità alla normativa vigente.

Il fornitore ad adottare ogni misura necessaria e possibile ad assicurare che ogni informazione e/o conoscenza tecnologica acquisita in ragione della conclusione e/o nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente specifica, rimanga segreta e non venga divulgata a terzi.

3.3 Controlli

All'uopo, ABC Napoli ha la facoltà di effettuare attraverso suo personale, a tanto autorizzato, controlli in campo durante le attività, in qualsiasi momento, per accertare la consistenza numerica e l'efficienza dei mezzi/delle attrezzature che la Ditta ha dovuto predisporre e tenere per la conduzione del contratto.

Durante l'esecuzione delle attività, mediante personale preposto, verranno inoltre eseguiti, a cura di ABC Napoli, i seguenti controlli:

- Controllo sul rispetto dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro.
- Controllo della certificazione degli strumenti usati.

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 15/02/2017			
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C (RIF.IGES01)			
	ELABORAZIONE				VERIFICA		APPROVAZIONE

- Controllo sulla rispondenza tra quanto eseguito e quanto richiesto con le presenti specifiche

In caso di esito NOK, la ditta dovrà ripetere le attività per renderle conformi agli standard qualitativi delle normative di riferimento.

3.4 Comunicazione con ABC

La Società è tenuta ad affidare la direzione tecnica dei lavori ad un tecnico che la rappresenterà con ampio mandato presso l'ABC Napoli Azienda Speciale di cui comunicherà i nominativi ed i recapiti telefonici ad attivazione del contratto.

Il predetto tecnico assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa alla carica e dovrà rendersi reperibile anche al di fuori del normale orario di ufficio a mezzo di telefono cellulare.

La Società ha altresì l'obbligo di farsi rappresentare da un proprio incaricato che abbia il mandato di ricevere ogni disposizione, richiesta o comunicazione dal responsabile del contratto, ed al quale la stessa farà riferimento per le comunicazioni comunque attinenti alla esecuzione delle opere. Il suddetto avrà il compito particolare di impartire agli operai ed al personale tutto della Società le necessarie istruzioni per poter adempiere agli ordini ricevuti dall'Azienda.

L'ABC Napoli potrà in qualsiasi momento chiedere la sostituzione del personale nominato dalla Società senza che la stessa possa opporsi o sollevare eccezioni ed avanzare pretese di alcun genere.

La ditta è tenuta ad attivazione del contratto a comunicare ad ABC Napoli i nominativi e i recapiti telefonici dei propri referenti.

Il referente ABC Napoli per le comunicazioni da parte della ditta è il Responsabile dell'U.O. Impianti Elettrici e di Produzione.

4. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC

Contenuto del paragrafo: Indicazione dei documenti di tipo tecnico relativi alla fornitura da consegnare ad ABC in fase di offerta, ad inizio attività e/o ad ogni erogazione di servizio

4.1 Documenti da consegnare in fase di offerta

- Autodichiarazione di possesso del decreto di Abilitazione alle Verifiche per la Sicurezza Elettrica rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- Autodichiarazione di possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3.1.1 (D.P.R. 177/2011).

4.2 Documenti da consegnare prima dell'inizio attività

La Ditta dovrà consegnare ad ABC Napoli prima dell'inizio dell'attività la seguente documentazione:

- Piano dei lavori (Tabella riepilogativa di cui al precedente paragrafo 3.1)
- Copia dell'elenco notificato al Ministero dello Sviluppo Economico dei tecnici addetti con qualifica "Verificatori";

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 15/02/2017	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 9 DI 10	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

- Elenco del personale (completo di dati anagrafici e di una foto formato tessera di ogni dipendente) che il fornitore intende utilizzare nell'ambito della fornitura con evidenza della qualifica.
- Documentazione attestante la formazione erogata al personale di cui sopra, anche ai fini della salute e sicurezza, e con specifico riferimento a quella richiesta da legislazioni specifiche inerenti alla qualifica/mansione degli stessi;
- Elenco attrezzature/macchine da utilizzare per il lavoro, con il relativo piano di verifica/manutenzione/taratura con documentazione specifica attestante la conformità delle stesse, anche ai fini della sicurezza sul lavoro, e relative certificazioni di taratura, ove previste.
- Comunicazione dei soggetti di cui al paragrafo 3.4 con recapiti telefonico/fax per comunicazioni inerenti alla gestione del contratto.
- Copia del decreto di Abilitazione alle Verifiche per la Sicurezza Elettrica rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- Copia dell'assicurazione professionale obbligatoria:
 - assicurazioni di legge e supplementare per il proprio personale e collaboratori;
 - responsabilità civile verso terzi;
 - responsabilità professionale per i rischi derivanti dell'esercizio di attività di ispezione (es. interruzione accidentale del servizio elettrico).

Documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3.1.1 (D.P.R. 177/2011).

4.3 Documenti da consegnare in corso d'opera.

La Ditta dovrà consegnare ad ABC Napoli in corso d'opera dell'attività la seguente documentazione:

- Evidenza manutenzione attrezzature utilizzate (anche ai fini della sicurezza sul lavoro).
- Documentazione attestante ogni variazione relativa ai documenti di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 che si verificherà nel corso della fornitura.
- Verbali di esecuzione al termine delle attività per ogni singolo sito.
- Aggiornamento della tabella riepilogativa di cui al precedente punto 3.2 al termine di ogni singola attività.

5. NON CONFORMITÀ

In caso di riscontro di una Non Conformità nell'esecuzione delle attività di cui alla presente specifica, ABC Napoli provvede ad aprire una non conformità. L'ente appaltato dovrà individuare le azioni correttive e i relativi tempi di applicazione e darne comunicazione ad ABC Napoli entro 10 giorni dalla data di notifica della non conformità

6. VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT)

La Ditta è tenuta a dichiarare la propria disponibilità a far effettuare verifiche ispettive (audit) da parte di ABC Napoli, in conformità alla norma UNI EN ISO 19011, secondo date e modalità che saranno preventivamente comunicate da ABC Napoli stessa, garantendo disponibilità di risorse e accesso ai documenti necessari. In tal caso, il fornitore si impegna

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE: 15/02/2017	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO: C (RIF.IGES01)	
				PAGINA 10 DI 10	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

a fornire ad ABC le informazioni inerenti ai rischi per la salute e sicurezza presenti sui propri luoghi oggetto di audit.

7. ALLEGATI

Specifiche di salute e sicurezza