


	<b>SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER L'ASSISTENZA ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA DEGLI ARENILI DI COROGLIO E BAGNOLI</b>	<b>STATO DOCUMENTO:</b> REV. 01
		<b>DATA EMISSIONE:</b> 03.11.2017
		<b>Pagina 1 di 12</b>

## SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA

	Responsabilità (SIGLA)	Firma	Data
Elaborazione	Unità richiedente – DT/FI/IT		
	RSPP		7/12/2017
Approvazione	Datore di lavoro ABC Napoli		

### Dati Identificativi del Fornitore


(da compilare a cura di Arin se esiste il DUVRI – SEZ.2 e in sede di sottoscrizione del contratto da parte del fornitore)

Denominazione sociale/Lavoratore Autonomo	
Riferimento contratto n.	
Datore di Lavoro	
Responsabile Servizio Prevenzione e protezione	

- La valutazione dei rischi da interferenza è stata condivisa con il fornitore e da questi accettata e non sono stati individuati ulteriori rischi interferenziali da eliminare né ulteriori misure da adottare.
- La valutazione dei rischi da interferenza è stata condivisa con il fornitore e sono stati individuati ulteriori rischi interferenziali da eliminare e/o ulteriori misure da adottare. Il documento è quindi redatto in revisione 2.

Data: \_\_\_\_\_

Firma del fornitore per presa visione ed accettazione: \_\_\_\_\_


	<p align="center"><b>SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER L'ASSISTENZA ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA DEGLI ARENILI DI COROGLIO E BAGNOLI</b></p>	<p><b>STATO DOCUMENTO:</b> REV. 01</p> <p><b>DATA EMISSIONE:</b> 03.11.2017</p> <p align="right">Pagina 2 di 12</p>
---	--	---

## 0. INTRODUZIONE

Il presente documento contiene l'informativa sui rischi presenti nell' Impianto di trattamento delle acque di falda degli arenili di Coroglio e Bagnoli (NA), presso cui saranno svolte le attività di *conduzione e manutenzione* e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall' ABC Napoli (SEZIONE 1).

Contiene, inoltre, la valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze individuate e l'indicazione delle relative misure di prevenzione e protezione definite per la relativa gestione (SEZIONE 2 – DUVRI).

Tale documento è parte integrante del contratto e sarà condiviso con l'impresa aggiudicataria, ed eventualmente integrato/modificato, in sede di sottoscrizione del contratto.

	<b>SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER L'ASSISTENZA ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA DEGLI ARENILI DI COROGLIO E BAGNOLI</b>	<b>STATO DOCUMENTO:</b> REV. 01  <b>DATA EMISSIONE:</b> 03.11.2017  <b>Pagina 3 di 12</b>
---	--	---

## **1. SEZIONE 1 – RISCHIO PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO ARIN**

### **1.1 Dati identificativi della Fornitura**

#### **1.1.1 *Figure di riferimento***

<b>Datore di Lavoro</b>	Ing. Alfredo Pennarola
<b>Responsabile del Contratto</b>	Ing. Vincenzoangelo Petricciuolo
<b>Responsabile Servizio Prevenzione e protezione</b>	Ing. Vincenzo D'Onofrio

#### **1.1.2 *Siti di esecuzione delle attività***

L'attività sarà espletata presso l'Impianto di trattamento delle acque di falda degli arenili di Coroglio e Bagnoli, sito in Napoli alla via Coroglio. (le acque trattate contengono metalli pesanti, ferro, manganese, arsenico e boro)

#### **1.1.3 *Attività da Svolgere***

<b>Descrizione Attività</b>	<b>Unità coinvolte</b>
Servizio di conduzione e manutenzione dell'Impianto di Bagnoli	DT/FI/IT


### **1.2 Informativa sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate**

L'informazione sui rischi specifici presenti sui luoghi di svolgimento delle attività, di cui ai paragrafi precedenti, e sulle misure adottate da ABC Napoli per la gestione degli stessi, ai sensi dell'art. 26 del D. L.vo. n. 81/08 e ss.mm.ii., sono riportate nella Tabella n. 1.

### **1.3 Valutazione dei rischi da interferenza e relative Misure Individuate**

Per le attività oggetto della fornitura sono state individuate interferenze.

La valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare/adottate sono riportate nella SEZIONE 2 – DUVRI Rev. 1.

	<p align="center"><b>SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER L'ASSISTENZA ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA DEGLI ARENILI DI COROGLIO E BAGNOLI</b></p>	STATO DOCUMENTO: REV. 01
		DATA EMISSIONE: 03.11.2017
		Pagina 4 di 12

**Tabella n. 1: Rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro di ABC Napoli presso cui svolgere l'attività/servizio oggetto della fornitura.**

INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE				
ATTIVITA'	PERICOLO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE	EMERGENZA CHIMICA DOVUTA A PRESENZA DI SERBATOI E TUBAZIONI DI ACIDO CLORIDRICO, SODA CAUSTICA, PERMANGANATO, ALTRE S. CHIMICHE PERICOLOSE ANCHE IN FUSTI	POSSIBILE ESPOSIZIONE A RISCHIO CHIMICO PER PERDITA/SVERSAMENTO/ ROTTURA TANK DI S. CHIMICHE	E' DISPONIBILE LA SCHEDA DI SICUREZZA DELLE SOSTANZE. I LUOGHI CHE CUSTODISCONO I SERBATOI DI STOCCAGGIO DELLE SOSTANZE SONO ADEGUATAMENTE IDENTIFICATE E DOTATE DI CONTENIMENTI.  ESISTE SEGNALETICA DI DIVIETO E DI PERICOLO. PRESSO I SITI SONO PRESENTI KIT ANTISPANDIMENTO.  SONO STATE DEFINITE REGOLE DI COMPORTAMENTO DA FAR RISPETTARE AGLI OPERATORI DI DITTE ESTERNE PRESENTI SUI SITI ARIN	DIVIETO DI CCESSO ALLE AREE DI DEPOSITO E TRATTAMENTO CON PRODOTTI CHIMICI.  IN CASO DI ROTTURA DEI TANK DI STOCCAGGIO O FUSTI COMUNICARE AD ARIN SPA E VIGILI DEL FUOCO L'ACCADUTO
	EMERGENZA GENERICA	ESPOSIZIONE CONSEGUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	VIENE EFFETTUATA LA VERIFICA PERIODICA DELL'EFFICIENZA DELLE VIE DI FUGA, DELL'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO. SONO STATE DEFINITE LE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA. L'IMPRESA DEVE ATTENERSI ALLE REGOLE PRESCRITTE NELL'ESTRATTO DELLE REGOLE COMPORTAMENTALI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE.	IN CASO DI EMERGENZA COMUNICARE AD ARIN SPA E VIGILI DEL FUOCO L'ACCADUTO

# SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER L'ASSISTENZA ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA DEGLI ARENILI DI COROGLIO E BAGNOLI

STATO DOCUMENTO:  
REV. 01

DATA EMISSIONE:  
03.11.2017

Pagina 5 di 12

PRESENZA DI STRUTTURE, APPARTECCHIATURE E/O IMPIANTI CON SPIGOLI VIVI	URTO DEL CAPO O ALTRE PARTI DEL CORPO CON STRUTTURE/INFRASTRUTTURE E CON SPIGOLI VIVI		INFORMARE GLI ADDETTI A SEGUIRE ESCLUSIVAMENTE I NORMALI PERCORSI DI TRANSITO E AD UTILIZZARE GLI OPPORTUNI DPI
PRESENZA DI SCALINI IRREGOLARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI IMPIANTI	CADUTA DEL PERSONALE	PRESENZA DI CORRIMANO E SEGNALETICA DI PERICOLO DI CADUTA	PRESTARE ATTENZIONE NELLA GUIDA DEGLI AUTOMEZZI E NEL CAMMINARE A PIEDI NELL'AREE DELL'IMPIANTO
PERICOLO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO DOVUTO A TERRICCIO E PIETRE	PRESENZA DI INGOMBRI CHE RENDONO DIFFICOLTOSA LA VIABILITÀ		PRESTARE ATTENZIONE NELLA GUIDA DEGLI AUTOMEZZI E NEL CAMMINARE A PIEDI NELL'AREE DELL'IMPIANTO
LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI: INTOSSICAZIONE	IMPROPRIA BONIFICA DI TUBAZIONI E VASCHE IN SEGUITO ALLA PRESENZA DI LIQUIDO TRATTATO/DA TRATTARE CON RILASCIO ACCIDENTALI DA VALVOLE O ALTRE SORGENTI DI EMISSIONE	APPLICAZIONE MISURE DI SICUREZZA IN BASE AL DPR 177/2011	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITÀ AL DPR 177/2011
LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI: POSSIBILE PRESENZA DI SCALINI/SCALE IRREGOLARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE APPARECCHIATURE/IMPIANTI	CADUTA E SCIVOLAMENTO DEL PERSONALE UTILIZZO DI SCALE INADEGUATE O IMPIEGATE IN MODO IMPROPRIO, MANCATO UTILIZZO O UTILIZZO SCORRETTO DEI DPI ANTICADUTA	APPLICAZIONE MISURE DI SICUREZZA IN BASE AL DPR 177/2011 OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI E DPC	UTILIZZO DI SCALE A NORMA QUALORA SI RISCONTRASSE LA PERICOLOSITÀ NELLA DISCESA UTILIZZO DI DPI E DPC MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITÀ AL DPR 177/2011 DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE NON SEGNALATE OVE PERMANGA IL PERICOLO DI CADUTA.


**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA  
PER L'ASSISTENZA ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI  
TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA DEGLI ARENILI  
DI COROGLIO E BAGNOLI**

STATO DOCUMENTO:  
REV. 01

DATA EMISSIONE:  
03.11.2017

Pagina 6 di 12

LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI: EMERGENZA GENERICA	ESPOSIZIONE CONSEGUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	APPLICAZIONE MISURE DI EMERGENZA IN BASE AL DPR 177/2011	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' IN BASE AL DPR 177/2011
	LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI: ASFISSIA	APPLICAZIONE MISURE DI EMERGENZA IN BASE AL DPR 177/2011	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' IN BASE AL DPR 177/2011
	SCARSA VISIBILITA' NOTTURNA CON ILLUM. ARTIF.		UTILIZZARE LAMPADIE OVVERO ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PER ACCEDERE ED ISPEZIONARE IL SITO
	POSSIBILE PRESENZA DI QUADRI ELETTRICI IN MEDIA/BASSA TENSIONE E DELLA CABINA ELETTRICA	L'IMPIANTO ELETT. È CONFORME AI REQUISITI DI LEGGE ED È MANTENUTO IN EFFICIENZA. IL PERSONALE ADDETTO È ADEGUATAMENTE FORMATO. ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE INTERVENTI NON AUTORIZZATI. SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MANOMETERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI.	DIVIETO DI CCESSO IN CABINA ELETTRICA E AVVICINARSI AI QUADRI ELETTRICI
EVENTUALE PRESENZA DI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE	INVESTIMENTO O URTO DA PARTE DI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE	IL FORNITORE DELIMITERA' LE AREE DI LAVORO AL FINE DI IMPEDIRE CHE PERSONE E/O MEZZI DI ACCEDERE ALL'AREA DI INTERVENTO	
	NON ADEGUATO COORD. CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	NON ADEGUATO COORDINAMENTO CON ALTRE AZIENDE OPERANTI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA	SARÀ REVISIONATO IL PRESENTE DOC. PER L'INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA INTERF. INTRODOTTE DA ALTRI FORNITORI. SARANNO PREVISTE RIUNIONI DI COOP. E COORD. PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ E IN CORSO DI CONTRATTO CON TUTTI I FORNITORI COINVOLTI

	<p align="center"><b>SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER L'ASSISTENZA ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA DEGLI ARENILI DI COROGLIO E BAGNOLI</b></p>	STATO DOCUMENTO: REV. 01
		DATA EMISSIONE: 03.11.2017
		Pagina 7 di 12

**Tabella n. 1 bis: Lavorazioni presso i filtri (si rimanda ai disegni progettuali) presenti presso il sito.**

INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE				
ATTIVITA'	PERICOLO	VALUTAZIONE RISCHI O	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE	LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI: ASFISSIA	CARENZA DI OSSIGENO DOVUTA A: PRESENZA/UTILIZZO DI GAS CHE SI SOSTITUISCONO ALL'OSSIGENO CONTENUTO NELL'ARIA ATMOSFERICA)	DIVIETO ACCESSO PER PERSONALE NON AUTORIZZATO APPLICAZIONE MISURE DI SICUREZZA IN BASE AL DPR 177/2011	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' AL DPR 177/2011 OBBLIGO DI UTILIZZO DI AUTORESPIRATORI DURANTE LE LAVORAZIONI IN BASE AI RISCHI DEFINITI DALL'APPALTATORE OBBLIGO DI VERIFICARE LE CONDIZIONI AMBIENTALI CON STRUMENTAZIONE SPECIFICA ED USO IN CONTINUO DURANTE LA LAVORAZIONE
	LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI: INTOSSICAZIONE	PRESENZA DI AEROSOL E GAS DELLE SOSTANZE TRATTATE DALL'IMPIANTO: METALLI PESANTI, FERRO, MANGANESE, ARSENICO E BORO	DIVIETO ACCESSO PER PERSONALE NON AUTORIZZATO APPLICAZIONE MISURE DI SICUREZZA IN BASE AL DPR 177/2011	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' AL DPR 177/2011 OBBLIGO DI UTILIZZO DI AUTORESPIRATORI DURANTE LE LAVORAZIONI IN BASE AI RISCHI DEFINITI DALL'APPALTATORE OBBLIGO DI VERIFICARE LE CONDIZIONI AMBIENTALI CON STRUMENTAZIONE SPECIFICA ED USO IN CONTINUO DURANTE LA LAVORAZIONE
	LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI: INTRAPPOLAM. INTERNO	PRESENZA DI ELEMENTI DIFFUSORI CHE OSTACOLANO LA MOVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DEI SERBATOI	DIVIETO ACCESSO PER PERSONALE NON AUTORIZZATO APPLICAZIONE MISURE DI SICUREZZA IN BASE AL DPR 177/2011	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' AL DPR 177/2011

# SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER L'ASSISTENZA ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA DEGLI ARENILI DI COROGLIO E BAGNOLI

STATO DOCUMENTO:  
REV. 01

DATA EMISSIONE:  
03.11.2017

Pagina 8 di 12

LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI: INTRAPPOLAM. IN FASE DI ACCESSO ED USCITA DA PASSO D'UOMO DI DIMENSIONI RIDOTTE ED IN POSIZIONE SFAVOREVOLE	INTRAPPOLAMENTO IN FASE DI INGRESSO ED USCITA	DIVIETO ACCESSO PER PERSONALE NON AUTORIZZATO APPLICAZIONE MISURE DI SICUREZZA IN BASE AL DPR 177/2011	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' AL DPR 177/2011
LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI: EMERGENZA RECUPERO OPERATORE	ESPOSIZIONE CONSEGUENTE DELLA SPECIFICA EMERGENZA IN CORSO	DIVIETO ACCESSO PER PERSONALE NON AUTORIZZATO APPLICAZIONE MISURE DI SICUREZZA IN BASE AL DPR 177/2011	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' AL DPR 177/2011 CON DETTAGLIO DELLE MODALITA' DI RECUPERO DEGLI OPERATORI CHE OPERANO IN SPAZI CONFINATI ED IN GENERALE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA
LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI: POSSIBILE PRESENZA DI FLUSSI IDRICI IN INGRESSO AI SERBATORI E RISCHIO ENERGIA RESIDUA	RISCHIO ANNEGAMENTO E INTRAPPOLAMENTO PER IL NON ISOLAMENTO DEL SISTEMA	DIVIETO ACCESSO PER PERSONALE NON AUTORIZZATO APPLICAZIONE MISURE DI SICUREZZA IN BASE AL DPR 177/2011 APPLICAZIONE MISURE DI SICUREZZA RELATIVE AL RISCHIO ELETTROMECC.	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' AL DPR 177/2011 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' ALLA MESSA IN SICUREZZA ELETTROMECCANICA DELL'IMPIANTO




**SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA  
PER L'ASSISTENZA ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI  
TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA DEGLI ARENILI  
DI COROGLIO E BAGNOLI**

STATO DOCUMENTO:  
REV. 01

DATA EMISSIONE:  
03.11.2017


Pagina 9 di 12

LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI: PRESENZA DI APPARECCH. E/O IMPIANTI CON SPIGOLI VIVI	URTO DEL CAPO O ALTRE PARTI DEL CORPO CON STRUTTURE/INFRASTRUTTURE CON SPIGOLI VIVI	OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI DIVIETO ACCESSO PER PERSONALE NON AUTORIZZATO APPLICAZIONE MISURE DI SICUREZZA IN BASE AL DPR 177/2011	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' AL DPR 177/2011
LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI: ASSENZA DI SISTEMI DI COMUNICAZIONE	ASSENZA DI SISTEMI DI COMUNICAZIONE INTERNI POSSIBILE NON FUNZIONAMENTO SISTEMI DI COMUNICAZIONE CELLULARE	OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE. DIVIETO ACCESSO PER PERSONALE NON AUTORIZZ. APPLICAZIONE MISURE DI SICUREZZA IN BASE AL DPR 177/2011	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' AL DPR 177/2011
LAVORAZIONE IN SPAZI CONFINATI: SCARSA PRESENZA DI ILLUMINAZIONE NATUR./ ARTIF.	IMPOSSIBILITÀ E/O DIFFICOLTÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI	DIVIETO ACCESSO PER PERSONALE NON AUTORIZZATO APPLICAZIONE MISURE DI SICUREZZA IN BASE AL DPR 177/2011	UTILIZZARE LAMPADE OVVERO ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PER ACCEDERE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN CONFORMITA' AL DPR 177/2011
ASSENZA DI PIANO DI CALPESTIO IN SOMMITA' SERBATOI E PERICOLO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO DOVUTO A SUPERFICI E DEL SERBATORIO NON PIANA	DIFFICOLTÀ NELLA DEAMBULAZIONE CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI CADUTA E SCIVOLAMENTO SUL TETTO DEL SERBATOIO E DIFFICOLTÀ DI ACCESSO ATTRAVERSO PASSO D'UOMO SUPERIORE	DIVIETO ACCESSO PER PERSONALE NON AUTORIZZATO APPLICAZIONE MISURE DI SICUREZZA PER LAVORI QUOTA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINITE DALL'APPALTATORE IN SEDE DI POS. DEFINIZIONE CHIARA DI UNA SICURA METODOLOGIA DI ACCESSO AI SERBATOI CON EVIDENZA DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DEL LAVORO ANCHE AI SENSI DEL DPR 177/2011

	<div data-bbox="124 517 268 1765"> <p><b>SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA</b></p> <p><b>PER L'ASSISTENZA ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA DEGLI ARENILI DI COROGLIO E BAGNOLI</b></p> </div> <div data-bbox="86 197 272 421"> <p>STATO DOCUMENTO: REV. 01</p> <p>DATA EMISSIONE: 03.11.2017</p> <p>Pagina 10 di 12</p> </div>
---	--

**Nota Bene:**

1. Il soggetto affidatario del servizio in esame dovrà:
  - consegnare, prima dell'inizio delle lavorazioni, il Piano Operativo della Sicurezza in conformità a quanto previsto dal D.L.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii., vistato dal Datore di Lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente;
  - effettuare, prima della presentazione dell'offerta, un sopralluogo presso l'Impianto in esame, durante il quale sarà possibile consultare relazioni e tavole grafiche, eventualmente in possesso di ABC Napoli, afferenti il luogo di lavoro specifico.
2. Nella Specifica Tecnica Allegata sono state riportate tutte le notizie rilevanti (dimensionali, ecc) afferenti il luogo di lavoro specifico.
3. Allegato alla presente vi è il Documento di Valutazione Rischi dell'Impianto di in esame.


	<b>SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER L'ASSISTENZA ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA DEGLI ARENILI DI COROGLIO E BAGNOLI</b>	<b>STATO DOCUMENTO:</b> REV. 01  <b>DATA EMISSIONE:</b> 03.11.2017  <b>Pagina 11 di 12</b>
---	--	--

## **2. SEZIONE 2 – VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA – DUVRI REV. 1**

### **2.1 Costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza**

La valutazione dei rischi da interferenza effettuata e la definizione delle relative misure da adottare non ha comportato l'individuazione di costi per la sicurezza specifici per l'attuazione, da parte dell'aggiudicatario, delle misure di prevenzione e protezione individuate.

L'importo dei costi della sicurezza da interferenza è pari a Euro 750,00 (Euro Settecentocinquanta/00).

	<b>SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA</b> <b>PER L'ASSISTENZA ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA DEGLI ARENILI DI COROGLIO E BAGNOLI</b>		STATO DOCUMENTO: REV. 01
			DATA EMISSIONE: 03.11.2017
	Pagina 12 di 12		

**Tabella n. 2:** Valutazione rischi da interferenze presenti nei luoghi di lavoro di ABC NAPOLI presso cui svolgere l'attività/servizio oggetto della fornitura

ANALISI RISCHI DA INTERFERENZE							
ATTIVITA'	FATTORE DI PERICOLO DA INTERFERENZA	VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE	ATTUAZIONE		
					RESPONS.	TEMPI	IMPORTO EVENTUALI COSTI
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE	Presenza di veicoli in circolazione	Potenziale esposizione a investimento o urto		Il fornitore delimiterà le aree di lavoro al fine di impedire che persone e/o mezzi accedano all'area di intervento	FORNITORE	durata contratto	€ 0,00
	Non adeguato coordinamento con altri fornitori operanti nel sito			Sarà revisionato il presente documento per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze eventualmente introdotti da altri fornitori. Saranno previste riunioni di coordinamento prima dell'inizio delle attività e in corso di contratto con tutti i fornitori	ABC NAPOLI	durata contratto	€ 750,00
					RESPONS.	TEMPI	VERIFICA
					ABC NAPOLI	durata contratto	durata contratto