



**AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA**

**GARA A PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS
MEDICALI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI
OCCORRENTI ALLA A.S.P. ISTITUZIONI
ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA PER LA
DURATA DI MESI VENTIQUATTRO .**

ELENCO PREZZI

C.I.G 9979846D70

Data: luglio 2023

Rif.: Ossigeno 2023 Elenco Prezzi 01

Aggiornamento: luglio 2023



ELENCO PREZZI

I prezzi sono comprensivi del diritto di chiamata

NUMERO	DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO + IVA
1	Innesto angolato 90° per O2 con porta gomma attacco AFNOR, in opera	24,50
2	Innesto filettato gas 1/4" per flussimetro O2 attacco AFNOR, in opera	22,40
3	Guarnizione a sezione tonda per innesti filettati gas 1/4" per flussimetro O2 attacco AFNOR. franco cantiere.	1,41
4	Guarnizione a sezione piatta per innesti filettati gas 1/4" per flussimetro O2 attacco AFNOR. Franco cantiere.	1,41
5	Sdoppiatore O2 per attacco AFNOR. Franco cantiere.	108,50
6	Riduttore da bombola per O2. franco cantiere.	140,00
7	Riduttore da bombola per O2 con flussimetro a colonna 0-15 lt/min, porta gomma e presa AFNOR in uscita. Franco cantiere.	130,20
8	Riduttore da bombola per tutti i gas medicinali con uscita UNI, AFNOR, con porta gomma. Secondo richiesta. Franco cantiere.	148,40
9	Umidificatore mono paziente per O2. Ingresso filettato, uscita porta gomma e gomma di guarnizione. Dimensione da circa 200 cc a circa 300 cc. Franco cantiere.	6,00
10	Umidificatore mono paziente per O2 sterilizzabile. Ingresso filettato, uscita porta gomma e gomma di guarnizione. Dimensione da circa 200 cc a circa 300 cc. Franco cantiere.	23,00
11	Flussimetro cromato a colonna 0-15 lt/min per O2 medicinale, filettatura maschio. Franco cantiere.	36,40
12	Flussimetro cromato doppio a colonna 0-15 lt/min per O2 medicinale, filettatura maschio. Franco cantiere.	93,10
13	Innesto filettato GAS 1/4" per flussimetro per O2 attacco AFNOR. In opera compreso ogni onere ed accessorio.	22,40
14	Guarnizione a sezione tonda per innesti filettati 1/4" per O2. franco cantiere.	0,60
15	Guarnizione a sezione piatta per innesti filettati 1/4" per O2. franco cantiere.	0,60
16	Regolatore vuoto per presa a muro per la regolazione dell' aspirazione fluidi di adeguata resistenza alla pressione, con porta gomma. In opera, compreso ogni onere ed accessorio.	86,10
17	Innesto filettato GAS 1/4" per flussimetro per vuoto attacco AFNOR. In opera compreso ogni onere ed accessorio.	22,40
18	Kit completo attacco Afnor per vuoto in scatola esterna, completo di messa in opera, collegamento alla tubazione dell' impianto di distribuzione, valvola a ghiera, guarnizioni, scatola di contenimento con fissaggi, coperchio di finitura ed ogni altro onere ed accessorio.	55,00
19	Vaso di raccolta fluidi per regolatore vuoto. Franco cantiere.	15,60
20	Sacca di raccolta mono uso da inserire in contenitore per vuoto, capacità circa lt 2,00. Franco cantiere.	9,96



21	Bicchieri da circa lt 2,00 di supporto per sacche monouso, riutilizzabile. Franco cantiere.	176,40
22	Raccordo porta gomma in PVC di dimensione adeguata per regolatore vuoto. Franco cantiere.	14,00
23	Carrello porta bombole 40-50 lt, monoposto, due ruote e piatto di sostegno bombola da appoggiare a terra per sosta. Franco cantiere.	153,30
24	Carrello porta bombole 40-50 lt, monoposto, due ruote e estensione posteriore retrattile stabilizzante per sosta, piatto di sostegno bombola. Franco cantiere.	168,00
25	Kit completo attacco Afnor O2 a muro, completo di messa in opera, collegamento alla tubazione interna dell' impianto di distribuzione, valvola a ghiera, guarnizioni, placca metallica di finitura ed ogni altro onere ed accessorio	40,00
26	Kit completo attacco Afnor O2 in scatola esterna, completo di messa in opera, collegamento alla tubazione dell' impianto di distribuzione, valvola a ghiera, guarnizioni, scatola di contenimento con fissaggi, coperchio di finitura ed ogni altro onere ed accessorio	55,00
27	Sostituzione di riduttore di secondo stadio in quadro di piano, compresa fornitura e mano d' opera, assistenza al reparto con bombole O2 di pronto intervento, materiale di consumo, manometro, saldature, valvole nuove ed ogni altro onere ed accessorio.	800,00
28	Sostituzione di cartuccia per attacco Afnor O2, compresa fornitura, mano d' opera ed ogni altro onere ed accessorio	12,00
29	Fornitura di guarnizioni per flussimetro da bombola (10 pezzi)	5,00
30	Fornitura e posa di motore trifase, turbina e pompa per vuoto a due rotori, di potenza come gli esistenti. Compresi allacciamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio	550,00
31	Sostituzione di cuscinetti, compresa fornitura e posa, smontaggio e rimontaggio motore, rimessa olio ed ogni altro onere ed accessorio	250,00
33	Sostituzione di componenti del Quadro Elettrico di scambio, interruttori e quant'altro, esclusi teleruttore e termica, compreso smontaggio del pezzo guasto, fornitura, posa ed ogni altro onere ed accessorio	55,00
34	Teleruttore di protezione per motore trifase, compreso smontaggio del pezzo guasto, fornitura, posa ed ogni altro onere ed accessorio	30,00
35	Termica di protezione tra motore e teleruttore, compreso smontaggio del pezzo guasto, fornitura, posa ed ogni altro onere ed accessorio	50,00
36	Centrale O2 di sicurezza: sostituzione di gruppo scambiatore di centralina distribuzione, compreso smontaggio del gruppo guasto, fornitura a e posa in opera del nuovo compreso ogni onere ed accessorio	200,00
37	Centrale O2 di sicurezza: sostituzione di manometro, compreso smontaggio del gruppo guasto, fornitura a e posa in opera del nuovo compreso ogni onere ed accessorio	50,00



38	Centrale O2 di sicurezza: sostituzione di serpentina in rame di collegamento bombola-rampa distribuzione O2, certificata per sopportare 200 bar di pressione, compreso smontaggio del gruppo guasto, fornitura a e posa in opera del nuovo compreso ogni onere ed accessorio	80,00
39	Mano d' opera: operaio specializzato – prezzo orario	45,00
40	Mano d' opera: operaio qualificato – prezzo orario	38,00
41	Mano d' opera: manovale – prezzo orario	30,00

www.AlboPreterioronline.it

