

Servizio Agrario Settore Programmazione Risorse Idriche Progettazione e Gestione Impianti

Risanamento di calcestruzzo e ferri di armatura delle opere annesse all'impianto di sollevamento di Quartu e idrovore di Proxiumini e Mardexiu

Progetto Esecutivo

Stima lavori				
Il Direttore Generale Ing. Roberto Meloni	Il Commissario Straordinario Dott. Giovanni Pilia	Allegato 5		
Dirigente del Servizio Agrario F.F. Ing. Roberto Meloni	Capo Settore Programmazione Risorse Idriche Progettazione e Gestione Impianti Ing. Andrea Mandras	Data		
Il Capo Sezione Gestione Irrigua Centrale Ing. Paolo Zara		Maggio 2015 Revisione:		
Il progettista Geom. Mauro Orrù		15.09.201		

STIMA LAVORI

OGGETTO:

Risanamento di calcestruzzo e ferri di armatura delle opere annesse all'impianto di sollevamento di Quartu e idrovore di Proxiumini e Mardexiu

COMMITTENTE:

Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale - Cagliari

Cagliari, 15/09/2015

IL TECNICO Geom. Mauro Orrù

NumOrd	NDICAZIONE DELLAVORE		IMPORTI	ORTI
LARIITA	F DITTE SOMMINISTRAZIONE	Quantità	A CONTRACTOR DA	1221-41-1
			uniturio	TOTALL
	RIPORIO			
	LAVORI A CORPO			
	Compenso per conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e			
D.0001.0002	costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per eristiche intrinseche dei materiali, valutato a			
0046	metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto			
	SOMMANO t	16,5000	8,23	135,80
2	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni eseguito in			
D.0012.0018	zone disagiate con motocarro di portata fino ad 1 metro cubo o dalità previste per l'impianto nonchè il viaggio			
0013	di andata e di ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento SOMMANO m3	7 6000	21.10	****
		7,5000	64,49	483,68
3 D.0012.0024	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizione di tutte le parti friabili, incoerenti o in			
0003	fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle armat elle schede tecniche allegate al prodotto. Per spessori fino a 5 cm e trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm2			
	SOMMANO m2	142,0000	93,83	13'323,86
4			, , , , ,	13 323,00
D.0013.0001.	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a tubo e giunto realizzato in acciaio S235JR e S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico n proiezione verticale di facciata. Incluso			
0001	ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO m2	302,4000	22,90	6'924,96
5	Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso a tubo e giunto realizzato in			
D.0013.0001.	acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm			
0002	SOMMANO m2	604,8000	3,29	1′989,80
	Parziale LAVORI A CORPO euro		0	22.050 10
				22 858,10
			-	
	TOTALE euro			22'858,10
	Cagliari, 15/09/2015			
	Il Tecnico			
	Geom. Mauro Orrù			
	() lilous () and			
	000-00-000			
2011/02/1991/22				
	A RIPORTARE			