

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria ai sovrappassi e sifoni del rio Fluminimannu
(D.Ass.LL.PP. S.G.C. di Cagliari n. 19 del 02.07.2014)
(D.D.S.G.C. di Cagliari n. 31446 del 19.09.2014)

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale

Data, 12/06/2017

IL TECNICO
Geom.Ignazio Corona

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 E.0001.0001. 0001	<p>Rimozione e recupero di manufatti in ferro, quali ringhiere e grigliati a protezione di opere idrauliche, compresi gli oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il posizionamento di eventuali ponteggi; - l'abbassamento al piano di carico del materiale; -del taglio, anche con uso di fiamma ossidrica; - le eventuali opere murarie, per il ripristino delle medesime, da eseguirsi a mano; -l'accatastamento del materiale da recuperare; - il successivo carico e trasporto al sito di conferimento e la corresponsione di eventuali oneri. <p>Una parte pari al 20% del ferro recuperato, su indicazione della Direzione Lavori dovrà essere consegnato presso il cantiere CBSM, che sarà indicato al momento del recupero.</p> <p>euro (zero/77)</p>	kg	0,77
Nr. 2 E.0001.0001. 0002	<p>Fornitura e posa di ferro lavorato secondo le tipologie previste in progetto per parapetto a protezione di opere idrauliche, zincato a caldo e verniciato, dato in opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> -lavorato in profilati, per ringhiere, passerelle, chiusini, recinzioni, scale e carpenteria in genere, compresa la fornitura e posa del materiale di fissaggio, secondo le prescrizioni riportate negli allegati progettuali o secondo le indicazioni della D.L. quali: tasselli autoespansivi tipo "Fischer SLM" e "Fischer GM" classe 8.8, bulloni zincati, collari con relative guarnizioni, compreso altresì il taglio ed l'eventuale ripristino delle murature per dar luogo al fissaggio; - zincato, mediante trattamento di zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici per la rimozione totale dei derivati della corrosione, colamina in strati sottili, depositi calcarei, eventuali rivestimenti bituminosi e altre sostanze estranee, mediante decapaggio eventualmente preceduto da una preventiva eliminazione delle sostanze grasse in grado di ostacolare la reazione chimica con l'acido; - verniciatura del colore indicato dalla D.L., con due mani di pittura, una epossidica bicomponente di fondo, compatibile con superfici zincate a caldo, l'altra poliuretanica di finitura resistente agli agenti atmosferici, in particolare ai raggi ultravioletti; -Si dovranno realizzare elementi continui di grandi dimensioni approvati dalla D.L., comunque compatibili con la vasca utilizzata per la zincatura; -sono assolutamente vietate saldature o molature in cantiere, le varie parti componenti le protezioni dovranno rese solidali tra loro con l'utilizzo di piastre, guarnizioni e bulloni approvati dalla D. L.; - dato in opera tutto compreso a perfetta regola d'arte. <p>euro (quattro/00)</p>	kg	4,00
Nr. 3 E.0001.0001. 0003	<p>Palo trivellato del diametro di 30 cm, profondità cm 120, eseguito mediante perforazione a rotazione con mezzi speciali, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, gettato in opera con calcestruzzo Rck 25 N/mm², per essere utilizzato per l'infissione di IPE da mm 100 a sostegno ringhiera di protezione su ciglio canale, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -gli oneri per l'impianto di cantiere, il trasporto dei macchinari e attrezzature, l'approntamento e il reimpiego in altro sito dei macchinari e attrezzature; -il carico e il trasporto a scarica e oneri relativi del materiale di rifiuto risultante dalla perforazione; -la fornitura e posa in opera del calcestruzzo; -il posizionamento su calcestruzzo "fresco" delle IPE per sostegno ringhiera; -l'utilizzo di sostegni, dime/modine anche a perdere, per l'esatto posizionamento della ringhiera; -quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. <p>euro (centododici/00)</p>	cad	112,00
Nr. 4 E.0001.0001. 0004	<p>Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con pannelli grigliati - zincati e verniciati, tipo Orsogril, in esecuzione secondo le caratteristiche della voce "Fornitura e posa in opera di parapetto in ferro lavorato" di dimensioni e tipologie indicate dalla D.L., i pannelli saranno eseguiti con profili verticali piatto 25x2 mm posti ad un interasse di 69 mm. i collegamenti sono costituiti da tondi Ø 4,5 mm, aventi interasse di 132 mm., le bordature orizzontali sono realizzate in piatto bugnato da 25x3,5, altezze fino a 2000 mm. rese solidali ai parapetti mediante l'uso anche di collari e bulloneria antifurto zincata, secondo le prescrizioni della D. L.</p> <p>Si stabilisce che in stabilimento dovrà essere eseguito l'assemblaggio solidale con gli elementi di ferro lavorato, con conseguente installazione in sito di parti complete di protezione, al fine di evitare, per quanto possibile le saldature in opera;</p> <p>euro (trentacinque/56)</p>	m	35,56
Nr. 5 E.0001.0001. 0005	<p>Costo per la fornitura e posa in opera di barriera a catena eseguita secondo le caratteristiche della voce "Fornitura e posa in opera di parapetto in ferro lavorato", composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> -due colonne in ferro DN 200, alti 2,20 m, di cui 1,20 sopra il piano di campagna affogati su dado di fondazione in calcestruzzo Rck 25 (dimensioni 080*0.80*1.20) scavo trasporto a rifiuto e calcestruzzo inclusi; - catena zincata e plastificata (con applicata fascia in policarbonato, larghezza 120 mm, resa rifrangente con uso di pellicola di colore rosso e bianco), maglie 65*20 mm, plastificata unita ai montanti con uso di n° 2 lucchetti, incluso ogni altro onere per dare l'opera finita secondo le prescrizioni della D. L. a perfetta regola d'arte. <p>euro (millequattrocentouno/49)</p>	cad	1'401,49
	<p>Data, 12/06/2017</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Geom.Ignazio Corona</p>		